No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要 名称	所在地	工事の種別	工事着工予定年月日	工事完了予定年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考
1	河本工業株式会社	明和メディカルセンタービルＣ館	群馬県邑楽郡明和町新里64番1、65番1、66番1、67番1	新築	令和6年8月4日	令和7年7月31日	鉄骨造	地上2階	3,121.39	9.93	1,413.23	2,753.61		
2	株式会社ヤマト	(仮称)西善プロジェクト新築工事（設備加工工場）	借換地：西善中内産業用土地区画整理事業1街区60-1他	新築	令和7年5月26日	令和8年10月20日	鉄骨造	地上2階	27,137.22	13.8	5,237.96	5,622.96		
3	株式会社ヤマト	(仮称)西善プロジェクト新築工事（鉄骨加工工場）	借換地：西善中内産業用土地区画整理事業1街区60-1他	新築	令和7年5月26日	令和8年10月20日	鉄骨造	地上1階	27,137.22	14.26	10,198.32	6,610.28		
4	ＺＡＣＲＯＳ株式会社	ＺＡＣＲＯＳ株式会社　沼田事業所	群馬県沼田市町田町字土塔原１５２０番地	新築	令和7年5月16日	令和8年11月30日	鉄骨造	地上3階	33,294	21.15	3,461.91	9,301.65		
5	トヨタカローラ高崎株式会社	トヨタカローラ高崎株式会社　問屋町店	群馬県 高崎市 問屋町西一丁目 2-9	新築	令和7年6月1日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上2階	5,398.91	9.9	2,513.41	2,378.21		
6	太田市外三町広域清掃組合	（仮称）太田市外三町広域斎場	邑楽郡大泉町大字上小泉字万願寺３４７番１ほか　地内	新築	令和6年6月20日	令和7年3月31日	RC造一部木造	地上2階	19,135.91	13.6	3,086.12	5,348.22		
7	オリヒロエンジニアリング（株）	オリヒロエンジニアリング（株）新工場	従前地：群馬県高崎市下滝町字下久保413番地4外50筆 仮換地：高崎都市計画事業高崎スマートIC産業団地土地区画整理事業E1-1街区①	新築	令和6年12月1日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上3階	28,385.79	20.235	11,448.02	16,890.63		
8	嬬恋村	サーラ嬬恋（旧嬬恋会館）建設工事	群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原679-3番地の一部	新築	令和6年2月1日	令和7年8月15日	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上2階地下1階	4,662.65	15.27	1,244.4	2,178.29		
9	みなかみ町	みなかみ町立月夜野小学校　校舎建設工事	利根郡みなかみ町月夜野583ほか12筆	増築	令和6年6月1日	令和8年2月28日	鉄筋コンクリート造　一部　鉄骨造	地上3階	17,084.76	14	1,997.52	5,471.75	4,566.01	
10	邑楽町	大黒第２町営住宅建替事業第１期新築工事	群馬県 邑楽郡 邑楽町 大字篠塚 1717-1 の一部	新築	令和6年7月3日	令和7年12月28日	鉄筋コンクリート造	地上3階	5,517.17	9.65	1,096.49	2,584.12		
11	千代田工業株式会社	千代田工業株式会社本工場第二プレス棟建設工事	群馬県太田市沖野町457－4	新築	令和7年7月21日	令和8年11月30日	鉄骨造	地上1階	77,368.10	18.84	5,493.80	4,780.11		

No	BEI	温室効果ガスの排出の量の削減等を図るために実施しようとする措置の内容 外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の高い設備の導入	環境への負担が少ない材料の利用	節水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	県産木材の利用状況 木材使用予定	県産材使用予定
1	0.63	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入			あり	
2	0.00	外壁：高断熱金属サンドイッチパネル厚さ35を使用 屋根：金属屋根に断熱材裏張り	Low-E複層ガラス使用	LED照明、高効率空調機の導入	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	節水型便器、水栓の導入		敷地面積の5%を緑化	太陽光発電設備の導入	普通充電設備(単相200V)を設置			
3	0.00	外壁：高断熱金属サンドイッチパネル厚さ35を使用 屋根：金属屋根に断熱材裏張り		LED照明の導入	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	節水型便器、水栓の導入		敷地面積の5%を緑化	太陽光発電設備の導入				
4	0.45	外壁及び屋根に断熱材を使用	複層ガラス、Low-eガラスを使用	LED照明、高効率熱源設備、高効率電動機を使用		節水型便器、水栓の使用、空冷式冷凍機の採用		外構緑化の実施					
5	0.72	断熱材を使用	一部建具を除き、複層ガラス（Low-E）を使用	LED照明					太陽光発電設備を導入	急速充電器を設置 ※建物竣工時の納入未定だが、必要な配線等は施工			
6	0.01	断熱材使用	複層ガラス、Low-eガラス使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器		節水型便器・水栓			太陽光発電設備導入	6kW充電対応、V2X設備の導入(将来的にEVの導入)	火葬炉の排熱利用による冬季暖房の補助設備	あり	あり
7	0.46	屋根：硬質ウレタンフォーム t=50　塩化ビニル樹脂系シート防水 外壁：不燃断熱鋼板サンドイッチパネル張り 土間：ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ　t = 25	Low-E ペアガラス	ビル用マルチエアコン（高COP+高顕熱形） 調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓、自己発電タイプの採用		高木・中木・低木による植栽	太陽光発電設備				
8	0.72	断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラス(日射遮蔽型)を使用	高効率空調、LED照明等の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備(20kW)及び蓄電池の導入 一部の空調の熱源に地中熱を導入			あり	あり
9	0.8	断熱材を使用	複層ガラスおよびLow-E複層ガラスを使用	ＬＥＤ照明の導入		節水型便器の導入		外構緑化の実施（開発許可にかかる緑地帯）	太陽光発電設備を導入（省エネ適判の計算では除外）			あり	あり
10	0.70	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入			太陽光発電設備及び蓄電池を導入				
11	0.26	外壁ALC		LED照明		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備	電動フォークリフト			

No	再生可能エネルギー設備等の導入 太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	太陽熱利用設備(MJ)	バイオマス発熱設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	効率的利用設備の導入 蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	備考
1	889,825								889,825	165,217				
2	12,884,146								12,884,146	337,378				屋根勾配の向きが悪く効率的な発電が出来ないため、同一敷地内鉄骨加工工場に太陽光発電設備を設置した。 将来 井戸1カ所、井戸ろ過設備導入予定
3										396,617				屋根勾配の向きが悪く効率的な発電が出来ない同一敷地内設備加工工場の義務容量を、鉄骨加工工場に設置する太陽光発電設備で確保した。 将来 井戸1カ所、井戸ろ過設備導入予定
4									※	–				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。
5	368,067								368,067	142,693		BEMSの採用		
6	471,126								471,126	320,893				ZEB Ready(設計)取得
7	1,570,420								1,570,420	1,013,438				
8	239,393			247,512					486,905	130,697	リチウムイオン蓄電システム(3相20kW)を導入			
9	292,060								292,060	273,961				
10	157,042								157,042	155,047	電池（容量:10.0kWh）を導入			
11	7,488,222								7,488,222	286,807				本発電システムの太陽光パネルは建物の屋根上に設置するため建設工事完了了後に設置工事を着工する。 配線材料調達難が予想されるため、諸資材調達を先行し、令和９年3月完成を予定している。