No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要														温室効果ガスの排出の削減等を図るために実施しようとする措置の内容									県産木材の利用状況		再生可能エネルギー設備等の導入											効率的利用設備の導入				備考
		名称	所在地	工事の種別	工事着工予定年月日	工事完了予定年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考	BEI	外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費効率の高い設備の導入	換気・空気調和設備等の熱損失防止材料の利用	照明、井戸水又は雑排水の利用のための設備の導入	太陽光、風力発電設備、電気自動車等の充電設備の設置	その他	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用予定	板材使用予定	太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	太陽熱利用設備(MJ)	バイオマス発熱設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	
1	協和キリン株式会社	協和キリン株式会社計画変更③（Ｈ８７棟建設工事）（変更後：協和キリン株式会社計画変更②（Ｈ８７棟建設工事））	群馬県高崎市萩原町100-1	増築	令和2年7月1日（H8７棟建設工事の本工事は令和5年2月1日）	令和6年8月30日	鉄骨造	地上4階	46,562.12	20.29	4,612.16	12,857.33	9,249.95	同一敷地内での新棟建設計画の為、増設申請とは計画変更扱い。そのため、着工予定日は、最初の棟建設着工日が増設申請上の着工日となる。今回がH8７棟の着工日を起記。	0.88	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光設置						1,211,928								1,211,928					※令和６年１０月１７日変更計画
2	関東精機株式会社	関東精機株式会社江田工場Ｅ棟新築工事	群馬県前橋市江田町456番	新築	令和4年11月14日	令和5年7月28日	鉄骨造	地上2階	9,120.48	15.98	1,218.49	2,063.08			0.6	グラスウール断熱材24K、吹付け硬質ウレタンフォーム	複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用			外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入						1,364,542								1,364,542	設置義務対象外				
3	第一化成株式会社	第一化成株式会社千代田工場	群馬県邑楽郡千代田町大字下中森字鶴ノ原517番7	新築	令和5年3月27日	令和6年4月26日	鉄骨造	2階	17,471.51	12.43	6,189.12	8,774.12		床面積が2,000㎡以上となる建物です	0.64	2重断熱、金属断熱材サンドイッチパネルを使用	LOW-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調を導入	再生材の利用	節水型衛生器具の使用	井水を利用	緩衝緑地を計画	太陽光発電設備、蓄電池を導入	電気自動車充電設備					5,984,832								5,984,832	設置義務対象外	100kW	あり		※令和５年１２月２６日変更計画
4	サンクリーテックス株式会社	ＳＶＴ本社 新築工事	群馬県高崎市岩押町59番、60番1、60番2、60番3	増築	令和5年3月1日	令和6年1月31日	鉄骨造	地上3階	2,298.64	13.7	1,122.69	2,661.68	2,120.41	増築部分全体面積2,144.90 ㎡2000㎡以下の対象外建物面積　24.47 ㎡既存建物面積 516.78 ㎡	0.46	屋根、外壁：現場発泡硬質ウレタンｔ＝50主張：ﾔﾏﾄﾘﾓﾘｿﾌｫｰﾑ ｔ＝25	Low-E ペアガラス	ビル用マルチエアコン（高COP＋高調熱）調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の使用	自動水栓、自己発電タイプの採用		中木・高木による植栽	太陽光発電設備11.25 kW	3φ200V-50kW					134,659								134,659	設置義務対象外				※令和６年３月２６日変更計画
5	株式会社ベイシア	ベイシアFoods Park高崎倉賀野店	群馬県高崎市倉賀野字砂押3100番5	新築	令和5年4月24日	令和5年10月31日	鉄骨造	地上１階	16,291.28	9.52	5,457.81	5,381.91			0.71	断熱材を使用		LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入						7,630,541								7,630,541	設置義務対象外	蓄電池200kWh定格出力100kW			太陽光発電設備の計画変更による延期令和６年７月設置完了予定※令和５年１２月２６日変更計画※令和７年２月３日変更計画
6	株式会社ベイシア	ベイシア太田丸山店	群馬県太田市丸山町1260番の一部、外1分筆	新築	令和5年5月11日	令和5年10月31日	鉄骨造	1	9,525.93	9.6	4,920.90	4,781.62			0.96			LED照明の採用		節水型便器の採用			太陽光発電設備の設置						5,709,530								5,709,530	286,897				
7	ピー・アンド・ジー株式会社	P&G Fujioka DC New Project	群馬県藤岡市本動堂538番5，羅漢510番21	新築	令和5年6月1日	令和6年12月31日	鉄骨造	F2	61,435.83	32.427	16,818.19	6,269.22			0.59	断熱材を使用		LED照明		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備の導入						416,544								416,544	376,153				※令和７年４月８日変更計画
8	株式会社 新鮮便	（仮称）株式会社新鮮便 新センター新築計画	群馬県伊勢崎市関定町一丁目267-1 他	新築	令和5年7月1日	令和6年10月31日	鉄骨造	地上１階	4,992.58	26.80	2,391.17	2,391.17			算出対象外	断熱材を使用		LED照明・高効率空調の導入		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備の導入						942,252								942,252	143,470				※令和６年２月１３日変更計画
9	株式会社 鳴建	株式会社 鳴建　第３工場	群馬県藤岡市東平井字打越１３２８－１の一部　他19筆	新築	令和5年7月1日	令和6年2月29日	鉄骨造	2	20,759.70	14.99	10,722.22	10,949.61		新築建物棟数：２棟	0.00	断熱材（グラスウール、現場発泡ウレタン吹付）を実施	複層ガラス	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入						1,568,026								1,568,026	656,977				
10	味の素ファインテクノ株式会社	味の素ファインテクノ株式会社群馬工場　第１ＰＡ棟、第２クーリング棟	群馬県利根郡昭和村森下2260番地4	増築	令和5年8月22日	令和6年9月30日	鉄骨造	3階建て	50,122.70	19.15	2,795.42	5,241.55	4,441.38	建築確認申請（計画変更）の提出：令和5年12月16日	BEI資料は無し	屋根：ダブルパック工法（断熱材 グラスウール充填）	複層ガラス・Low-Eガラスを使用	LED照明の導入	再生材（砕石）の利用			緑化面積：12,397㎡	太陽光発電設備を導入						1,520,147								1,520,147	266,483				※令和６年１０月１６日変更計画
11	藤岡市	廃会施設	群馬県藤岡市藤岡９４２－１	新築	令和5年9月1日	令和6年12月13日	鉄骨造	地上１階	13,156.17	8.56	6,229.54	5,811.98			0.45	断熱材を使用		複層ガラスを使用 浮いた屋（軒先）を計画	外部仕上げには高耐久性の素材（押出成形セメント板、金属屋根）を利用	節水型便器・水栓の全変的な導入		外構緑化を計画	太陽光発電設備を導入			あり	あり	392,605								392,605	348,719				
12	シービー化成株式会社	シービー化成所沢郡狭山空工場建設計画（CP化成板倉2期）	群馬県邑楽郡板倉町泉野２丁目41-5	増築	令和５年９月頃	令和６年８月末	S造	地上２階	110,684.14	18.4	14,552.75	73,704.98	25,062.65		0	屋根：カラーガルバリウム鋼板折板親子ダブルパック工法							太陽光発電					2,629,137								2,629,137	1,503,759				※令和６年８月３０日変更計画
13	株式会社町田製作所	株式会社町田製作所 新工場	群馬県前橋市西善町775-1，779-1，-2，780，781-1，-2，947-8（従前地）西善中内産業用地土地区画整理事業 3街区（換地）	新築	令和5年11月26日	令和6年7月31日	鉄骨造	地上２階	8,177.92	8.85	2,129.92	2,384.01			0.28	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明					太陽光発電設備						249,927								249,927	143,041				※令和６年７月１１日変更計画
14	株式会社ベルク	（仮称）ベルク中之条店　ベルク新	群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町字柳内122番1 他	新築	令和5年9月15日	令和6年3月29日	鉄骨造	地上1階	8,225.28	9.21	3,131.66	2,988.36			0.7	断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入																	179,302				再生可能エネルギー設備の導入について協議しましたが、今回の物件については新築時でのイニシャルコストの確保が難しく本申請時での設置は見送りますが、建物完成時から2～3年以内には太陽光発電設備の導入を目指し事業を計画致します。又、既存店舗も含めて太陽光発電設備の導入を出来るだけ早期設置を目指し協議・計画・導入を進めて行きたいと思います。
15	大和ハウス工業株式会社　群馬支店	（仮称）DPL高崎　新築工事	群馬県高崎市下大類町富士塚5他10筆(殿敷地：高崎354等合在業団地A-2街区3)	新築	令和5年9月15日	令和6年9月13日	鉄骨造	2	19,780.78	14.5	11,594.74	23,616.43			0.47	屋根及び区画の壁面には断熱材を計画		事務室・休憩室には複層ガラスを使用	LED照明の採用	再生材の使用（砕石）		外構緑化の施工	太陽光パネル・蓄電池の計画					19,132,311								19,132,311	1,416,986	あり			※令和６年８月９日変更計画
16	三益半導体工業 株式会社	三益半導体工業（株）上郊工場	群馬県高崎市保渡田町2132番地7	新築	2023年9月中旬頃	2025年6月末頃	S造	B2 F7 P1	31,741.46	39	9,723.66	—	—		0.67								太陽光発電システム					4,102,722								4,102,722	—				工事の都合により竣工後1年以内に導入予定
17	太陽誘電株式会社	（仮称）太陽誘電（株）高崎ＧＣオフス棟-食堂棟	群馬県高崎市栄町４７番３４７番４	新築	令和5年9月27日	令和8年11月30日	鉄骨造	6	14,104.38	30.8	5,256.91	17,037.53			0.63	屋根、外壁：現場発泡硬質ウレタンｔ＝60主張：ﾔﾏﾄﾘﾓﾘｿﾌｫｰﾑ ｔ＝25	Low-E ペアガラス	ビル用マルチエアコン（高COP＋高調熱）調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の使用	自動水栓、自己発電タイプの採用	雨水貯留水槽設置（散水利用）	高木・中木・低木・下草・芝による植栽	太陽光発電設備						1,113,179								1,113,179	1,022,252		あり		
18	信越化学工業株式会社	郷原分工場 B-6工場建設工事	群馬県安中市郷原3005	新築	令和5年10月1日	令和7年1月31日	鉄骨造	地上5階	43,947.25	31.5	1,647.92	6,267.77			0.58	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入			同一敷地内の既設建物屋根に太陽光発電設備を導入					2,124,376								2,124,376	376,066				※令和６年１月１９日変更計画
19	日本情報産業株式会社	（仮称）ＮＩＩ前橋新社屋新築工事	群馬県前橋市南町一丁目５番９	新築	令和5年10月2日	令和6年11月15日	Ｒ Ｃ造	地上4階	1,397.71	18.4	796.08	2,599.54			0.65	吹付硬質ウレタンフォーム t=60	Low-E ペアガラス	高効率空調機、電算機室用高性能パッケージエアコン、全熱交換器、ＬＥＤ照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の使用	自動水栓の採用		中木による植栽																	設置義務対象外					※令和６年１１月２６日変更計画
20	ヨシモトボール株式会社　群馬工場	ヨシモトボール栗平井新工場建設工事	藤岡市東平井字打越1326番8	新築	令和5年10月6日	令和6年8月26日	鉄骨造	地上1階	16,426.29	11.74	5,903	5,903			算出対象外	屋根、外壁とも断熱材厚打ちｔ材を使用	南側高窓に窓（D＝600）設置	LED照明の導入	再生砕石を利用	節水型トイレを使用		工場立地法による緑化の実施（敷地面積の5%）	太陽光発電設備を導入					1,639,245								1,639,245	354,180				※令和６年１月１７日変更計画
21	協和キリン株式会社	Ｃ地区倉庫棟建設工事（高崎）	群馬県高崎市萩原町字横ノ内241番2，254番1 他	新築	令和5年10月16日	令和7年5月15日	鉄骨造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上3階／地下0階	7,506.39	23.84	4,215.13	6,630.81		0.73	外壁にウレタン吹付屋根に断熱二重折板の採用	複層ガラスの採用	LED照明の採用、高効率空調機の採用 熱源機の導入	再生可能建材の採用（鉄・アルミ・ステンレス等）	節水型便器・水栓の導入		敷地外周に緩衝緑地帯	屋根面に太陽光発電設備を設置					2,106,661								2,106,661	397,849				※令和７年５月１９日変更計画
22	信越シンコーモールド株式会社	シンコーモールド高崎Ｄ地区建設計画	群馬県高崎市下滝町427-1外37筆	新築	令和5年9月21日	令和6年10月17日	鉄骨造	地上2階	10,954.13	14.9	2,610.94	5,039.06			0.00	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器		外構緑化の実施	太陽光発電設備及び蓄電池を導入	普通充電設備（200V）を設置				2,669,714								2,669,714	302,344	蓄電池（容量：22.4kWh）を導入	エネルギーマネジメントシステムを導入（FEMS）		※令和６年１０月３１日変更計画
23	群馬トヨペット株式会社	（仮称）群馬トヨペット館林青柳店新築工事	群馬県館林市青柳町字荒田1057番,1058番1,1058番2,1059番,1061番1,1062番1	新築	令和5年12月13日	令和6年9月8日	鉄骨造	地上2階	4,358.51	8.94	2,184.36	2,259.58			0.8	断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備及び蓄電池を導入					309,176								309,176	135,575	蓄電池（容量：16.12kWh）を導入			※令和６年９月１０日変更計画
24	学校法人三幸学園	（仮称）飛高未来きずな高等学校高崎校新築工事	群馬県高崎市白銀町5,6,7	新築	令和5年12月20日	令和7年2月28日	鉄骨造	10階	406.01	40.5	274.54	2,532.46			0.60	断熱材を使用		Low- E 複層ガラスを使用	LED照明			外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					157,042								157,042	151,948				※令和７年１月２２日変更計画
25	株式会社内山製作所	株式会社内山製作所　群馬第７工場	群馬県館林市近藤町字路子178-175の一部，178-176の一部，178-185の一部，178-186の一部	新築	令和6年1月4日	令和7年1月6日	鉄骨造	地上２階	3,804.35	18.90	2,252.89	3,475.16			評価対象設備の太陽光発電のみであり、BEIm の計算が不可能のため未記載								太陽光発電設備の導入					294,454								294,454	208,510				
26	信越化学工業株式会社	横野平分工場 YM工場建設工事	群馬県安中市中野谷字芽原402-1	新築	令和5年12月15日	令和7年1月31日	鉄骨造	地上7階	112,332.06	39.36	2,076.39	7,508.74			1.00（非常用エレベーターのみ省エネ適合特定分野義対象）	外壁：断熱入りサンドイッチパネルを使用屋根：断熱入りダブル折版を使用	Low-E膜コーティング複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器の導入			同一敷地内の既設建物屋根に太陽光発電設備を導入					4,065,616								4,065,616㎡	450,524				※同一時期に建設するYG工場の義務容量も含む YM工場の運用の都合上、太陽光発電設備を屋根上に設けることが困難であったため、同一敷地内のYL工場に太陽光発電設備を設置した。
27	信越化学工業株式会社	横野平分工場 YG工場建設工事	群馬県安中市中野谷字芽原402-1. 字西北原350-5	新築	令和6年1月4日	令和7年1月31日	鉄骨造	地上4階	112,332.06	26.97	3,327.36	11,513.09			0.46	外壁：断熱入りサンドイッチパネルを使用屋根：断熱入りダブル折版を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入																		690,785				※同一時期に建設するYM工場の義務容量も含む YG工場の運用の都合上、太陽光発電設備を屋根上に設けることが困難であったため、同一敷地内のYL工場に太陽光発電設備を設置した。
28	JR東日本リネン株式会社	（仮称）JR東日本リネン梶明和町工場計画	群馬県邑楽郡明和町下江黒560番地3	新築	令和6年2月19日	令和7年6月10日	鉄骨造	地上3階	15,277.07	24.46	6,529.80	9,499.89			0.65	外壁：ALC、金属製断熱サイディング					井戸水を使用		太陽光パネル					9,610,443								9,610,443	569,993				太陽光パネルの設置義務対建物建設業者と違う為、工事完了と同時に太陽光パネルの設置が出来ません。設置予定時期は工事完了から一ヶ月です。※令和７年３月２６日変更計画※令和７年６月１８日変更計画
29	株式会社ベルク	（仮称）フォルテ桐生市堀新築工事	群馬県みどり市笠懸町阿左美2761-10の一部	新築	令和6年2月5日	令和6年8月20日	鉄骨造	地上１階	16,566.27	8.20	5,619.59	5,246.12			0.70	断熱材を使用		LED照明の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入					2,548,222								2,548,222	314,767				事業計画の都合により竣工後1-2年以内での導入予定です。※令和６年２月２９日変更計画
30	群馬日野自動車株式会社	群馬日野自動車株式会社　高崎支店	佐鳴地：高崎市給合新売市鳴地2土地区画整理事業A-3街区	新築	令和5年7月18日	令和6年8月31日	鉄骨造	地上2階	20,961.74	13.20	4,731.35	5,663.96			0.66	断熱サンドイッチパネル及びダブル折板の使用	複層ガラスの使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯器の導入	再生材の利用	節水型衛生器具の導入		外構緑地の実施	太陽光発電設備及び蓄電池を導入					347,120								347,120	339,838	蓄電池（容量：20kWh）を導入			
31	芝浦運輸機工株式会社	芝浦運輸機工 株式会社　高崎倉庫新築工事	群馬県佐波郡玉村町大字川井２５－１０	新築	令和6年1月22日	令和6年12月25日	鉄骨造	地上4階	6,600.11	23.832	4,439.83	12,225			0.59	断熱材を使用	Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調（一部）		節水型便器の導入			太陽光パネル設置工事					743,915								743,915	733,500				※令和７年１月２８日変更計画
32	株式会社ヤオコー	（仮称）ヤオコー志川行幸田店　新築工事	群馬県志川行幸田字向谷地272-2,272-4,273-1,273-2,274-1,274-2,274-3,275-1,275-2,267-10,277-10	新築	令和6年3月1日	令和6年9月30日	鉄骨造	地上1階	8,461.16	8.403	3,277.36	2,983.11			0.82	外壁：t=100ALC、t=50ALC＋t=50ﾛｯｸｳｰﾙ10ｔ 屋根：t=100ｱｰｽﾗｯﾄﾛｯｸｳｰﾙ10ｔ ダブル折板 間隔壁：t=50ﾛｯｸｳｰﾙ10ｔ（天井裏）		空調機：省エネタイプ		水洗：節水タイプ		緑化規制内の緑化	太陽光発電設備、蓄電池設備					3,566,002								3,566,002	178,983	蓄電池（193.5kWh）			工事の都合により竣工後半年以内に導入予定※令和６年１０月９日変更計画※令和７年２月１日変更計画
33	太陽誘電株式会社　玉村工場	太陽誘電株式会社　玉村工場 5号棟新築工事	群馬県佐波郡玉村町　大字川井1729-1，1798-1，1796-1，1800-1	増築	令和6年3月5日	令和7年2月14日	鉄骨造	地上3階	58,464.00	18.40	3,076	58,001	8,847		0.60	断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備を導入					549,647								549,647	530,815				
34	千代田工業株式会社	千代田工業株式会社本工場第三集成工場増築工事	群馬県太田市沖野町457－４	増築	令和6年4月1日	令和7年1月8日	鉄骨造	地上1階	77,368.10	9.25	11,419.38	11,419.38	6,269.42		0.34	壁と天井材に断熱シート貼り付け		LED照明		節水型便器・水栓の導入、自動給水装置		外構緑化の実施	太陽光発電設備	電動フォークリフト及び電動搬送台車（AMR）				10,839,488								10,839,488	376,165				本発電システムの太陽光パネルは建物の屋根上に設置するため建設工事完了後に設置工事を工した。 配線材料調達費が予想されるため、調達材調達を先行し、令和７年３月に完成した。※令和７年５月２１日変更計画
35	喜内鋼材株式会社	喜内鋼材第三工場	群馬県前橋市六供町三丁目22番1，22番2，22番3，22番4，22番5，22番6，22番7，22番8	新築	令和6年4月1日	令和6年10月31日	鉄骨造	地上１階	5,742.11	10.89	2,561.38	2,561.38			0.00	断熱材の使用	複層ｶﾞﾗｽの使用	LED照明の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					168,054								168,054	153,683				