

No	特定建築主の氏名	名称	所在地	工事の種類	特定建築物の概要								建築物要素1.0の算出に要する諸量等を含むために実施しようとする措置の内容										屋根木材の利用状況		再生可能なエネルギー設備等の導入										従来の利用設備の導入			備考	
					工事完了年月日	構造	階数	敷地面積(m ²)	高さ(m)	延床面積(m ²)	延床面積(m ²)	延床面積(増減部分)(m ²)	備考	外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射の遮蔽	エネルギー消費削減の取組の導入	屋根への気密シロート材料の利用	雨水、排水又は給排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能なエネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用量(m ³)	屋根木材利用量(m ³)	太陽光発電設備(HJ)	風力発電設備(HJ)	小水力発電設備(HJ)	地中熱利用設備(HJ)	太陽熱利用設備(HJ)	バイオマス発電設備(HJ)	バイオマス発電設備(HJ)	その他(HJ)	合計(HJ)	導入すべき量(HJ)	蓄電池	エネルギー・システムシフトシステム	その他		
1	サンワテックス株式会社	サンワテックス（株）本社 新築工事	群馬県高崎市花野町59番、60番1、60番2、60番3	新築	令和5年10月20日	鉄骨造	地上3階	2,298.64	13.7	1,122.69	2,661.68	2,120.43	増築部分全体面積2,144.90 m ² 200㎡以下の対象外建築物面積24.47 m ² 既存建築物面積516.79 m ²	屋根、外壁：現場発泡断熱材の吹き付け t = 50 土間：t = 80 既存建物面積516.79 m ²	Low-Eペアガラス	ヒートポンプシステム（高COP+蓄熱貯蔵） 空調系統の断熱、全館空調設備、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓、自己発電タイプの採用	低木・中木・高木による緑化	太陽光発電設備 11.25 kW	3φ200V・50kW												134,659	設置義務対象外					BEI=0.46 ZEBReady達成（BELS準拠中）
2	関東精機株式会社	関東精機株式会社江田工場改修新築工事	群馬県前橋市江田町45番6	新築	令和5年7月28日	鉄骨造	地上2階	9,120.48	15.98	1,218.49	2,063.08			グラスウール断熱材24K、吹付け建築用スプレーフォーム	断熱ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入												1,364,542	設置義務対象外						
3	株式会社アスタックホンダ	株式会社アスタックホンダ 断熱工事	群馬県前橋市下平川田町字門田201-1	新築	令和6年5月31日	鉄骨造	地上2階	15,955.83	9.18	3,195.37	3,421.31			断熱材を使用	断熱安全確認により、窓部断熱を免除	LED照明を導入	再生材の利用	雨水型機器、水栓の導入	外構緑化の実施																				
4	株式会社カサヤ	(仮称)カサヤ新橋南シャングハイパークビル棟（仮設計画）	前橋市市公団町555番1、569番1、570番1、571番1、572番1、572番2、572番3	新築	令和6年6月6日	鉄骨造	地上1階	13,395.84	7.9	2,752.8	2,648.44			断熱材を使用	断熱ガラスを使用	LED照明の導入	木材利用			太陽光発電設備を導入				約49	約49	1,137,118								1,137,118	158,906				
5	3iネットボール株式会社 群馬工場	3iネットボール群馬平井町工場建設工事	群馬県市平井町字打越1326番8	新築	令和6年7月4日	鉄骨造	地上1階	16,426.29	11.737	5,903	5,903			屋根、外壁と断熱材打付工事を実施	高断熱窓（D=600）採用	LED照明の導入	LED照明の導入	雨水型トイレを使用		工場立地法による緑化の実施（敷地面積の5%）	太陽光設備を導入											1,639,245	354,180						
6	株式会社町田製作所	株式会社町田製作所 新工場	群馬県前橋市西栗町2510	新築	令和6年7月24日	鉄骨造	地上2階	8,177.92	8.85	2,129.92	2,384.01			断熱材を使用	Low-E断熱ガラスを使用	LED照明				太陽光発電設備												249,927	143,041						
7	大畑ハウス工業株式会社 群馬支店	(仮称)DPL高崎 新築工事	群馬県高崎市下大畑町東土俵59番10番1(仮換地：面積3544㎡ 面積約4000㎡)	新築	令和6年8月29日	鉄骨造	地上2階	19,780.79	14.5	11,594.74	23,616.43			屋根及び気密の確保には断熱材及び計画	断熱窓・体壁窓には断熱ガラスを採用	LED照明の採用	再生材の使用（砕石）		外構緑化の施工	太陽光パネル・蓄電池の計画												19,132,311	1,416,986	約					
8	シービー化成株式会社	シービー化成群馬前橋成型工場建設計画（CP化成板第2期）	群馬県高崎市高野町東野2丁目41-5	増築	令和6年8月31日	5造	地上2階	110,684.14	18.402	14,552.75	73,704.98	25,062.65		屋根：ガラス/ポリウレタン断熱材 外断熱システム工法による工法						太陽光発電												2,629,137	1,503,759						
9	群馬トヨタ株式会社	(仮称)群馬トヨタ断熱材料供給所新築工事	群馬県前橋市南郷町字宮田1057番、1058番1、1059番2、1059番、1061番1、1062番1	新築	令和6年9月9日	鉄骨造	地上2階	4,358.51	8.94	2,184.36	2,259.58			断熱材を使用		LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		雨水型機器・水栓の導入		太陽光発電設備及び蓄電池を導入												309,176	135,575	蓄電池（容量：16.12kWh）を導入					
10	株式会社ヤコー	ヤコー・吉川店	群馬県吉川市幸田272番地2	新築	令和6年9月30日	鉄骨造	地上1階	8,461.16	8.403	3,277.36	2,983.11			外壁：t=100ALC、 t=50ALC t=500*310-410k 土間：t=100*310-410k ガラスは断熱 断熱断熱：t=500*310-410k (5才断熱)	空調機：省エネタイプ		水栓：節水タイプ	緑化規制内の緑化	太陽光発電設備、蓄電池設備												3,566,002	178,987	蓄電池（193.5kWh）						
11	瑞の森ファインテック株式会社	瑞の森ファインテック株式会社 群馬工場第1F4棟、第2クレーン棟	群馬県高崎市利根町和村下2080番地4	増築	令和6年10月1日	鉄骨造	地上3階	50,122.70	21.4	2,795.42	5,241.55	4,441.38		屋根：ガラス/ポリウレタン（断熱材「ガラス」4才断熱）	断熱ガラス・Low-E断熱を使用	LED照明の導入	再生材（砕石）の利用		緑化面積：12,397㎡	太陽光発電設備を導入											1,520,147	266,483							
12	協和ケイシ株式会社	協和ケイシ株式会社計画変更⑥（4棟）増築設計画 （変更後：協和ケイシ株式会社計画変更⑦（4棟）増築設計画）	群馬県高崎市辰原町100-1	増築	令和6年8月30日	鉄骨造	地上4階	46,562.12	20.29	4,612.16	12,857.33	9,249.95	同一敷地内での断熱建設計画の為、確認申請上は計画変更扱い。計画変更を行うため、名称の変更が生じている。	断熱材を使用	断熱ガラスを使用	LED照明の導入	再生材の利用	雨水型機器・水栓の導入	外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入												1,211,928	設置義務対象外						
13	株式会社カサヤ	カサヤシャングハイパークビル棟	群馬県甘泉郡甘泉町大字堀馬字久保田382-1外7番	新築	令和6年9月25日	鉄骨造	地上2階	14,763.71	11.15	5,540.2	5,584.38			断熱材を使用	断熱ガラスの使用	LED照明の導入		雨水型機器の導入		敷地外周部に緑地帯の設置	太陽光発電設備の計画											6,655,133	335,063						
14	群馬鋼材株式会社	群馬鋼材第3工場	群馬県前橋市六所町三丁目22番1、22番2、22番3、22番4、22番5、22番6、22番7、22番8	新築	令和6年11月11日	鉄骨造	地上1階	5,742.11	10.886	2,561.38	2,561.38			断熱材の使用	断熱ガラスの使用	LED照明の導入		雨水型機器・水栓の導入	外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入												168,054	153,683						
15	日本精糖産業株式会社	(仮称) N11 新橋南社屋 新築工事	群馬県前橋市南町一丁目5番9	新築	令和6年11月15日	R C造	地上4階	1,397.71	18.4	796.08	2,599.54			吹付け断熱システムフォーム t=60	Low-Eペアガラス	高効率空調機、電線槽空間用高性能ポリウレタンフォーム、全館空調機、LED照明等	グリーン購入法調達基準適合商品の採用	自動水栓の採用	中木による緑化																設置義務対象外				
16	信越リソースエネルギー株式会社	リソースエネルギー高崎D地区建設計画	群馬県高崎市下浅町427-1 外37番	新築	令和6年10月17日	鉄骨造	地上2階	10,954.13	14.9	2,610.94	5,039.06			断熱材を使用	Low-E断熱ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入		雨水型機器	外構緑化の実施	太陽光発電設備及び蓄電池を導入	蓄電池設備（200V）を設置											2,669,714	302,344	蓄電池（容量：22.4kWh）を導入	エネルギー・マネジメントシステム（EMS）				
17	株式会社 新野健	(仮称)株式会社新野健 新センター新築計画	群馬県伊勢崎市国定町一丁目267-1 番	新築	令和6年10月31日	鉄骨造	地上1階	4,992.58	26.8	2,391.17	2,391.17			断熱材を使用		LED照明・高効率空調の導入		雨水型機器・水栓の導入		太陽光発電設備の導入												942,252	143,470				再生可能なエネルギー導入時期：令和6年11月15日		
18	株式会社ピタリー	ピタリー・ボナンザ群馬工場	群馬県邑楽郡前橋町大字大堀6番	新築	令和7年1月11日	鉄骨造	地上2階	30,165.53	30.628	10,417.93	10,895.89			屋根：断熱材を使用 壁：ALC/FRGを使用	Low-E断熱ガラスを使用	LED照明の導入	再生材の使用	雨水型機器の導入	戸数×2箇所	外構緑化の実施	太陽光発電設備の設置	2箇所を設置										4,053,407	653,753						
19	芝浦機械工株式会社	芝浦機械工株式会社 高崎倉庫新築工事	群馬県邑楽郡玉村町大字川井新築工事	新築	令和6年12月19日	鉄骨造	地上4階	6,600.11	23.832	4,439.83	12,225.00			断熱材を使用	Low-E断熱ガラスを使用	LED照明、高効率空調（一部）		雨水型機器の導入		太陽光パネル設置工事												743,915	733,500						
20	株式会社ベシニア	ベシニアPonds Park高崎倉庫新築計画	群馬県高崎市倉賀野町字砂押3100番5	新築	令和5年10月31日	鉄骨造	地上1階	16,291.28	9.52	5,457.81	5,381.91			断熱材を使用		LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用	雨水型機器・水栓の導入	外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入												7,630,541	設置義務対象外	蓄電池200kWh 使用出力100kW					
21	学校法人三幸学園	(仮称)群馬県水郷学園高等学校新築工事	群馬県高崎市白根町5-6,7	新築	令和6年2月3日	鉄骨造	地上10階	406.01	40.5	274.54	2,532.46			断熱材を使用	Low-E断熱ガラスを使用	LED照明を使用				外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入											157,042	151,948						