No	特定建築主の氏名	特定建築物の概要														BEI	環境効果ガスの排出の量の削減等を図るために実施しようとする措置の内容								廃棄木材の利用状況		再生可能エネルギー設備等の導入									効率的利用設備の導入			備考
		名称	所在地	工事の種別	工事着工予定年月日	工事完了予定年月日	構造	階数	敷地面積(㎡)	用途(㎡)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	延床面積（増改築部分）(㎡)	備考		外壁、屋根又は床の断熱	窓の断熱又は日射対策	エネルギー消費効率の高い設備の導入	電力への負担が少ない材料の利用	節水に資する機器の導入	雨水、井戸水又は排排水の利用のための設備の導入	緑化の実施	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車等の充電設備の設置	その他	木材使用予定	廃棄材使用予定	太陽光発電設備(M2)	風力発電設備(M2)	小水力発電設備(M2)	地中熱利用設備(M2)	太陽熱利用設備(M2)	バイオマス発熱設備(M2)	バイオマス発電設備(M2)	その他(M2)	合計(M2)	導入マネ法量(M2)	蓄電池	エネルギーマネジメントシステム	その他	
1	河本工業株式会社	明和メディカルセンタービルＣ館	群馬県邑楽郡明和町新里64番1、65番1、66番1、67番1	新築	令和6年8月4日	令和7年7月31日	鉄骨造	地上2階	3,121.39	9.93	1,413.23	2,753.61				0.63	断熱材を使用	Low-E複層ガラス使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水に資する機器の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入		あり		889,825								889,825	165,217				
2	株式会社ヤマト	（仮称）西表プロジェクト新築工事（設備改修工工場）	倉敷市：西表中内坐葉期土地区画整理事業1街区60-1他	新築	令和7年5月26日	令和8年10月20日	鉄骨造	地上2階	27,137.22	13.8	5,237.96	5,622.96				0.00	外壁：高断熱金属サンドイッチパネル厚さ35を使用 屋根：金属屋根に断熱材敷設）	LED照明、高効率空調機の導入	グリーン購入法調達推奨通信機器の採用	節水型便器、水栓の導入		敷地面積の5%を緑化	太陽光発電設備の導入	普通充電設備(軍艦200V)を設置			12,884,146								12,884,146	337,378				屋根勾配の向きが最く効率的な発電が出来ないため、同一敷地内鉄骨加工工場に太陽光発電設備を設置した。 将来 井戸1が死、井戸5通設備導入予定
3	株式会社ヤマト	（仮称）西表プロジェクト新築工事（鉄骨加工工場）	倉敷市：西表中内坐葉期土地区画整理事業1街区60-1他	新築	令和7年5月26日	令和8年10月20日	鉄骨造	地上1階	27,137.22	14.26	10,198.32	6,610.28				0.00	外壁：高断熱金属サンドイッチパネル厚さ35を使用 屋根：金属屋根に断熱材敷設の		LED照明の導入	グリーン購入法調達推奨通信機器の採用	節水型便器、水栓の導入		敷地面積の5%を緑化	太陽光発電設備の導入												396,617				屋根勾配の向きが最く効率的な発電が出来ない同一敷地内鉄骨加工工場の農具倉庫を、非常型工工場に設置する太陽光発電設備で補強した。 将来 井戸1が死、井戸5通設備導入予定
4	ＺＡＣＲＯＳ株式会社	ＺＡＣＲＯＳ株式会社 迎田事業所	群馬県迎田市町田町字土塔原１５２０番地	新築	令和7年5月16日	令和8年11月30日	鉄骨造	地上3階	33,294	21.15	3,461.91	9,301.65				0.45	外壁及び屋根に断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラスを使用	LED照明、高効率熱源設備、高効率電動機を使用		節水型便器、水栓の使用、空冷式冷凍機の採用		外構緑化の実施													※	–				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。
5	トヨタカローラ高崎株式会社	トヨタカローラ高崎株式会社 問屋町店	群馬県 高崎市 問屋町西一丁目 2-9	新築	令和7年6月1日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上2階	5,398.91	9.9	2,513.41	2,378.21				0.72	断熱材を使用		LED照明					太陽光発電設備を導入	急速充電器を設置※建物竣工時の納入未定だが、必要な配線等は施工		252,081									252,081	142,693		BEMSの採用		※令和７年１１月２０日交更計画
6	太田市外三町広域清掃組合	（仮称）太田市外三町広域組合	岩瀬郡大泉町大字上小泉字乃面作３４７番１ほか 地内	新築	令和6年6月20日	令和7年3月31日	RC造一部木造	地上2階	19,135.91	13.6	3,086.12	5,348.22				0.01	断熱材使用	複層ガラス、Low-Eガラス使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器		節水型便器・水栓			太陽光発電設備を導入	6kW充電対応、V2X設備の導入(将来的にEVの導入)	火消炉の排熱利用による冬季暖房の補助設備	あり	あり	471,126								471,126	320,893				ZEB Ready(設計)取得
7	ポスエロンジニアリング（株）	ポスエロンジニアリング（株）新工場	館林市：群馬県館林市下馬町字下久保413番地4外50番地 開発地：高崎都市計画事業南橋工ゾーン土地区画整理事業1-1地区）	新築	令和6年12月1日	令和8年1月31日	鉄骨造	地上3階	28,385.79	20.235	11,448.02	16,890.63				0.46	屋根：硬質ウレタンフォームt=50 強化ビニル樹脂系シート防水 外壁：ケ酸珪酸鋼板サンドイッチパネル厚さ50 土間：ｴﾎﾟﾘﾗｼﾞﾌｫｰﾑｔ＝25	Low-Eペアガラス	ECM用マルチエアコン(熱COP＋高調熱系) 調湿外気処理機、全熱交換器、LED照明等	グリーン購入法調達推奨通信機器の採用	自動水栓、自己発電タイプの採用		高木・中木・低木による植栽	太陽光発電設備													1,570,420								1,570,420	1,013,438				
8	板倉村	サーラ板倉（旧福倉会館）建設工事	群馬県邑楽郡板倉村大字三俣679-3番地の一部	新築	令和6年2月1日	令和7年8月15日	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	地上2階地下1階	4,662.65	15.27	1,244.4	2,178.29				0.71	断熱材を使用	複層ガラス、Low-Eガラス(日射遮蔽型)を使用	高効率空調、LED照明等の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備（20kW）及び屋電源の導入 一部の空調の熱源に物中熱を導入		あり	あり	239,393			247,512					486,905	130,697	リチウムイオン蓄電システム(3相20kW)を導入			※令和７年９月５日交更計画
9	みなかみ町	みなかみ町立月夜野小学校 校舎建設工事	利根郡みなかみ町月夜野583ほか12筆	増築	令和6年6月1日	令和8年2月28日	鉄筋コンクリート造一部 鉄骨造	地上3階	17,084.76	14	1,997.52	5,471.75	4,566.01			0.8	断熱材を使用	複層ガラスおよびLow-E複層ガラス使用	ＬＥＤ照明の導入		節水型便器の導入		外構緑化の実施（開発許可にかかる緑地率）	太陽光発電設備を導入（後13.2者向の計算では排外）		あり	あり	292,060								292,060	273,961				
10	邑楽町	大黒第２町営住宅建替事業第１期新築工事	群馬県 邑楽郡 邑楽町 大字篠塚 1717-1 の一部	新築	令和6年7月3日	令和7年12月28日	鉄筋コンクリート造	地上3階	5,517.17	9.65	1,096.49	2,584.12				0.70	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明の導入		節水型便器の導入			太陽光発電設備及び蓄電池を導入				157,042								157,042	155,047	電池（容量:10.0kWh）を導入			
11	千代田工業株式会社	千代田工業株式会社本工場第二プレハブ増設工事	群馬県太田市沖野町457－４	新築	令和7年7月21日	令和8年11月30日	鉄骨造	地上1階	77,368.10	18.84	5,493.80	4,780.11				0.26	外壁ALC		LED照明		節水型便器・水栓の導入			太陽光発電設備	電動フォークリフト			7,488,222								7,488,222	286,807				太発電システムの太陽光パネルは建物の屋根上に設置するため建設工事完了後に設置工事を行える。配線材料調達期が予想されるため、該当材料調達を当げる。令和７年３月完成を予定している。
12	大和ハウス工業株式会社 群馬支店	（仮称）太田市内ケ島町プロジェクト	群馬県太田市内ケ島町字1067番4,1068番1,1070番5,1071番1,1071番5,1071番8,1097番5	新築	令和5年10月13日	令和6年4月26日	鉄骨造	地上1階	7,643.78	7	3,068.44	2,995.2				0.47	断熱材を使用		LED照明、高効率空調の導入			雨水貯留槽の設置	外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入				2,545,229								2,545,229	179,712				
13	信越化学工業株式会社	信越化学工業株式会社 伊勢崎工場 APL棟	群馬県伊勢崎市国領町字利根６番外348筆	新築	令和7年8月18日	令和8年3月31日	鉄骨造	地上1階	150,724.00	10	3,316.11	3,304.72				評価対象外	断熱材を使用		LED照明の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				1,327,196								1,327,196	198,283				信越化学のカーボンニュートラルへの取り組みの一環として、太陽光発電設備を設置します。太陽光発電設備は当該建築物（ＡＰＬ棟）でなく同一敷地内のＬＰＧ棟に設置します。
14	株式会社マンテンライフ	株式会社マンテンライフ館あかる工場	群馬県館林市郡林町金井６０－１２	新築	令和6年11月1日	令和8年2月28日	鉄骨造	地上2階	45,220.56	19.400	12,094.30	16,823.63				0.54	屋根：断熱二重折板の採用	窓：断熱ガラス（Low-eガラス）の採用、ロールカーテンによる日射遮蔽					外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				8,587,516								8,587,516	1,009,418				
15	愛三工業株式会社	株式会社アイエムイ新工場（仮）新築工事	群馬県 富岡市 一ノ宮 字 東月生森 1900-1	新築	令和7年9月1日	令和8年9月30日	鉄骨造	地上2階	6,334.81	12.68	2,942.81	4,956.00				0.00	屋根:断熱材入りダブル折板を使用 壁：金属断熱サンドイッチパネルを使用	複層ガラス、Low-eガラスを使用	LED照明、高効率空調、全熱交換器	再生砕石材を使用	節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入	フォークリフト充電設備設置			327,849								327,849	297,360				
16	国分ビーンスターク株式会社 群馬第一工場	国分ビーンスターク株式会社群馬第一工場	群馬県邑楽郡大泉町大字西田字本郷1201-1, 1201-2, 1201-5	新築	令和7年8月1日	令和9年2月28日	鉄骨造	地上4階	103,477.78	25.25	3,698.50	5,868.61				0.55	断熱材の利用	Low-E複層ガラス使用	LED照明、高効率空調の導入	再生材の利用	節水型便器の導入			太陽光発電設備の導入				574,544								574,544	391,177				
17	株式会社ライストランスポート	ライストランスポート冷蔵倉庫	群馬県前橋市総社町一丁目7番3. 7番4	新築	令和7年10月1日	令和8年8月10日	鉄骨造	地上1階	12,411.30	9.597	3,246.90	2,555.61				0.55								太陽光発電設備の導入 （太陽光パネル定格出力343.0ｋW）の設置				4,106,014								4,106,014	153,337				
18	株式会社デベコップ	HOTEL R9Premium川俣駅前	群馬県邑楽郡明和町中谷115-1	新築	令和5年10月1日	令和7年2月28日	RC造	地上5階	2,909.22	22.96	914.79	4,062.88				0.76	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率給湯器の導入		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施		普通充電設備を設置											※	–				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。
19	医療法人 石井会	医療法人 石井会 石井病院	群馬県伊勢崎市波志江町1152	新築	令和7年9月1日	令和10年7月1日	鉄筋コンクリート造	地上5階	25,730.18	24.8	2,692.58	10,494.05				0.85	外壁、屋根、床下に断熱材を使用	複層ガラスの採用	LED照明の採用		節水便器の採用		外構に緑化の実施														629,643				再生可能エネルギー設備の導入について、今回の物件については新築時でのイニシャルコストの増加が既に大半説明での設置は見込めますが、建物完成時から2～3年を目安に太陽光発電設備の導入を目指し、検討致します。
20	富岡市	富岡市立さくら小学校	群馬県富岡市一ノ宮字南平1702番の一部	新築	令和8年2月1日	令和9年6月30日	鉄筋コンクリート造鉄骨造	地上2階	14,129.04	11.57	3,501.09	5,422.54				0.58	断熱材を使用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明を導入、高効率空調を導入	再生砕石材の利用	自動洗浄小便器を導入、自動洗浄水栓を導入			太陽光発電設備を導入		あり	あり	337,545								337,545	325,352				
21	株式会社フレッセイ	フレッセイ 迦葉栄町店	迦葉栄町新田町字鳴都1060 1の一部 外	新築	令和5年4月22日	令和5年10月18日	鉄骨造	地上1階	7,399.86	9.806	3,155.67	2,955.86				0.87								太陽光発電設備				3,620,823								3,620,823	177,352				
22	株式会社フレッセイ	舞田熱店 迦葉栄町店	迦葉栄町字栄町宅地北赤213-1 外	新築	令和5年4月24日	令和5年11月11日	鉄骨造	地上1階	8,476.24	7.694	2,705.71	2,593.85				0.93								太陽光発電設備		あり		965,952								965,952	155,631				
23	株式会社オーイズ三下七田	株式会社オーイズ三下七田 新工場	群馬県邑楽郡下仁田町大字馬山字石田4045他	新築	令和7年1月6日	令和7年12月26日	鉄骨造	地上2階	9,049.81	8.835	3,658.92	4,013.22				0	断熱材を使用	複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調の導入				外構緑化の実施	太陽光発電設備の導入				1,238,860								1,238,860	240,793				
24	安中市	安中市新庁舎	群馬県安中市安中二丁目字町北2926-1他	新築	令和6年9月1日	令和8年3月31日	鉄筋コンクリート一部鉄骨造	地上3階	12,345	19.67	3,695.43	7,236.51				0.49	屋根、外壁部には断熱材（ノンフロン発泡断熱材t60-硬質ウレタン フォーム45D）を採用	Low-E複層ガラスの採用	執務室に省エネ性が高い天井放射空調方式を採用。点滅変等に用CCPLS用マルチエアコンを設置。	安中市産材、森林保護材の材木を内部材として採用。	大便器、小便器は節水器具を採用。	道路境界ケ歩車動線の境界に外構植栽を配置	外構緑化の実施	太陽光発電設備（42.6kW）を導入	急速充電器（50kW）を設置		あり	あり	510,386								510,386	434,191		EMSエネルギーマネジメントシステム導入		
25	株式会社 特電大泉製作所	株式会社 特電大泉製作所 本社工場	群馬県邑楽郡大泉町大字西田字本郷221-10	新築	令和7年11月1日	令和9年3月31日	鉄骨造	地上2階	3,788.49	10.49	1,577.55	2,092.85				0	断熱材を使用		LED照明を導入					太陽光発電設備を導入				894,134								894,134	125,571				
26	サントリービール株式会社 群馬ビール工場	サントリービール株式会社 群馬ビール工場	群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩字小赤沢2712番地	新築	令和7年12月1日	令和8年12月31日	鉄骨造	地上2階	240,153.06	16.6	4,818.67	4,096.46				0.27			LED照明					太陽光発電設備の設置				6,260,134								6,260,134	245,788				
27	株式会社オフィスあずさ	オフィスあずさ森藤棟	群馬県伊勢崎市国定町一丁目327他	新築	令和7年12月3日	令和8年10月31日	鉄骨造	地上2階	17,261.09	9.88	2,571.82	2,130.53				0.38			LED照明、高効率空調の導入			井戸の設置	外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				1,219,948								1,219,948	127,832				
28	株式会社SUBARU	株式会社SUBARU 東金井A関東研究センター新築工事	群馬県太田市東金井町1356他40筆	新築	令和7年8月1日	令和8年5月29日	鉄骨造	地上1階	33,757.91	5.415	8,355.4	7,752.00				0.29	断熱材を使用	外部に窓を設けずEG材を使用する	LED照明、高効率空調		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施													465,120				太陽光発電設備の設置計画は、施設の稼働開始から1年後に、実際の電力消費データを踏まえて策定します。 これにより、季節変動や稼働率などの実際の使用パターンを反映し、最適な設計を実現します。太陽光パネルを可能な限り最大限に設置し、CO2排出量削減効果を最大化することで、環境負荷低減に積極的に取り組みます。 太陽光発電設備は、建物の工事完了後、３年以内に導入予定。
29	群馬土地株式会社	M-ensemble新館新築工事	群馬県館林市新橋町17番31、-32、-33、-39	新築	令和6年7月1日	令和7年8月19日	鉄骨造	地上8階	680.11	26.56	341.01	2,235.00				0.87	断熱材を使用	Low-E複層ガラス使用	LED照明を使用		節水型便器・水栓の導入		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入				143,816								143,816	134,100				
30	大泉町	大泉町庁舎	岩瀬郡大泉町日の出１８８番外地内	新築	令和6年7月24日	令和8年3月26日	鉄筋コンクリート造（PC造）一部鉄骨造	地上3階	28,028.46	17.11	3,139.63	7,200.21			外部森林・駐車場は庁舎以外の建設建物を含めた全区域面積は560.71㎡、既に広域点計画申請で は標準入力法による省エネ計算を行い、BEI値0.48に下げ済。	0.57	断熱材の利用	複層ガラス、Low-E複層ガラスを使用	LED照明、高効率空調、高効率給湯機器の導入	再生材の利用	節水型便器・水栓の導入	井戸水を散水し、空調熱源として使用	外構緑化の実施	太陽光発電設備導入		あり	あり	180,024			26,977					207,001	432,013		BEMS		工事の都合により、新庁舎完成後概ね３年程度を目途に、太陽光発電設備の追加設置を行い、不足を補う。
31	群馬東部水道企業団	群馬東部水道企業団 太田系列	群馬県太田市下浜田町1088番2	新築	令和7年10月10日	令和8年11月13日	鉄骨造	地上2階	6,721.03	13.85	1,128.60	2,944.94				0.66	地場発電プレキン断熱による断熱	バルコニーによる日射遮蔽、複層ガラスの採用	高効率型パッケージエアコンの採用		節水型便器・自動水栓の採用			太陽光発電設備を導入	普通充電設備（200V）を設置			785,210								785,210	176,696		ビルエネルギーマネジメントシステム導入(BEMS)		
32	株式会社六欧工務店	ザ・サーバス板橋駅前	群馬県館林市赤岩二丁目315番7	新築	令和6年8月20日	令和9年9月21日	鉄筋コンクリート造	地上17階	1,496.62	53.005	917.56	10,506.37				0.72	断熱材を使用	Low-E複層ガラス使用	LED照明、断熱設備、高効率給湯器の導入		節水型便器の採用		外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入	一部駐車区画にて普通充電設備（200V）を設置		あり		506,317								506,317㎡	630,382				※再生可能エネルギー設備導入量については、県と協議済み。導入可能な屋根に最大限導入予定。
33	日本ノックス工業株式会社	日本ノックス工業株式会社 新工場	群馬県邑楽郡明和町下江黒560-1	新築	令和8年1月13日	令和9年6月30日	鉄骨造	地上1階	31,941.67	11.63	10,291.22	10,313.70				0.74	外壁：金属断熱サンドイッチパネル、屋根：二重折板断熱工法、床：エスプラ ポロスチレンフォーム	Low-E複層ガラス	LED照明、高効率空調	再生材	節水型便器		緑化面積：3,085.07㎡	太陽光発電設備の導入				8,543,826								8,543,826	618,822				
34	アルビィ東プ株式会社	アルビィ東プ株式会社 新工場増築工事	群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀字鶴田4122-2, 4122-3	新築	令和6年4月15日	令和6年12月27日	鉄骨造	地上2階	30,628.58	11.25	4,534.42	4,384.72				0.63	断熱材を使用	遮熱ﾌｨﾙﾑを使用	LED照明、省エネエアコンの導入		節水型便器・水栓の導入		緑地担保場の実施	太陽光発電設備の導入、熱中熱空調設備の導入				6,730,183			227,718					6,957,901	263,083				
35	株式会社 長岡運送	株式会社 長岡運送 曲沢倉庫	群馬県伊勢崎市曲沢町33,34,35,36,37-1,37-2,38-1	新築	令和6年8月20日	令和7年6月30日	鉄骨造	地上2階	13,282.37	9.886	2,431.96	2,558.07				0.75	グスクール断熱材24k	複層ガラス						太陽光発電設備				890,543								890,543	153,484	セルタイプ：リチウムイオン電池 定格容量102.4kW			
36	株式会社ＩＨＩエアロスペース	第7～12組立検査工室	群馬県富岡市藤木900-1,-5,-6,-9,-10,-11,-12,-13,-14,-17,-18 桑原字荒蒔谷1071-4,1120-25,-36,-49	新築	令和8年2月9日	令和8年10月30日	RC造＋鉄骨造	地上1階	462,958.37	14.14	2,422.41	2,104.05				0.75	屋根：ダブル折板（中間に断熱材100mm使用） 外壁：（一部に断熱材100mm使用		LED照明					太陽光発電設備の導入				1,974,995								1,974,995㎡	126,243				※［令和6年度］計画No.41（第３Ｃ/Ｃ複合材工場），42（第４工場）の導入量を良む。 -第３Ｃ/Ｃ複合材工場及び第7～12組立検査工室の再生可能エネルギー設備は第４工場に計画 -設置時期は事業の都合により第４工場竣工後は年以内を予定 -第４工場，第３Ｃ/Ｃ複合材工場及び第7～12組立検査工室の導入すべき再生可能エネルギー： 1,339,856MJ ＋ 205,693MJ ＋ 126,243MJ ＝ 1,671,792 MJ
37	株式会社永河製作所	株式会社永河製作所 桐生桜生プラント	群馬県桐生市桜生町4丁目329番4	新築	令和8年3月26日	令和9年4月27日	鉄骨造	地上2階	11,572.83	10.62	2,943.75	2,339.00				0.5	断熱材を使用		高効率空調、LED照明の導入					太陽光発電設備を導入				3,033,831								3,033,831	140,340				
38	株式会社 イエローハット	イエローハット明和町倉庫	群馬県邑楽郡明和町大輪２４６３－１	新築	令和5年6月1日	令和6年3月11日	鉄骨造	地上2階	20,269.2	14.361	5,052	8,714.56				0.4	外壁・屋根に断熱材を使用		LED照明・高効率空調機・分散配置電気温水器		節水型便器・自動水栓			太陽光発電設備				1,447,851								1,447,851	522,874				農業対象建築物以外の同一敷地内建築物に農産量以上の太陽光発電設備を導入した。