

【令和8年度】特定建築物排出量削減実施報告及び再生可能エネルギー導入実施報告一覧（令和8年7月10日現在）

特定建築物の概要													省エネルギー対策等の取組状況										効率的な利用設備等の導入												
No	特定建築物主の氏名	名称	所在地	工事の種類	工事を完了年月日	構造	敷地面積(㎡)	高さ(m)	建築面積(㎡)	延床面積(㎡)	基礎面積(㎡)	備考	外壁、屋根又は床の部材	窓の部材又は耐力ガラスの種別	エネルギー消費効率の環境性能評価結果の取得状況	省エネ対策等の取組状況	再生可能エネルギー設備等の導入	電気自動車用の充電設備の設置	その他	木材使用量(㎡)	廃棄木材の利用状況	再生可能な木材・役場等の導入	太陽光発電設備(MJ)	風力発電設備(MJ)	水力発電設備(MJ)	小水力発電設備(MJ)	地中熱利用設備(MJ)	大規模熱利用設備(MJ)	バイオマス発電設備(MJ)	その他の(MJ)	合計(MJ)	導入すべき量(MJ)	蓄電池	効率的な利用設備等の導入	備考
1	安中市	安中市新庁舎	群馬県安中市安中二丁目宇野町北29番一棟	新築	令和8年3月31日	鉄筋コンクリート一部鉄骨造	地上3階	12,345.36	19.67	3,695.43	7,518.75		外壁、屋根には断熱材（フェノール樹脂断熱材）（FRC-硬質ウレタンフォーム）を採用	Low-E複層ガラスの採用	気密性・断熱性は断熱材（フェノール樹脂断熱材）と気密性の高い工法を採用。気密性を確保し、断熱材を用いた断熱構造を構築	安中市電機、群馬県電力の電力を利用した冷暖房設備を設置	太陽光発電設備(42.64kW)を導入	急速充電器(50kW)を設置		104,7265	104,7265		510,386							510,386	451,125			EMSによるエネルギーマネジメントシステムを導入	
2	株式会社群馬電産	第1工場新築工事	群馬県太田市西新町127-1、127-2、127-3、127-4、127-5	新築	令和8年4月15日	鉄骨造	地上1階	174,057.70	13.83	3,467.31	3,263.31		断熱材を使用	Low-E複層ガラスの使用	LED照明の導入	断熱材、小使室など木造部材を使用	芝の採用	太陽光発電設備を導入					252,799							252,799	195,799				
3	共同ロード株式会社	夏日本工場	群馬県佐波郡玉村町大字坂井155号	新築	令和8年3月31日	鉄骨造	地上2階	35,946.81	16.235	12,695.50	15,783.41		断熱材（現場発泡スチレン）を使用	Low-E複層ガラスの採用	LED照明の導入	外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入						15,752,078							15,752,078	947,005			蓄電池（容量32kwh）を3台導入	
4	株式会社日本ケンパツ	(仮称)入谷物産流通 新築工事	群馬県邑楽郡明和町入ヶ谷193-3、矢間900-9	新築	令和8年5月1日	鉄骨造	地上2階	68,076.92	8.679	9,781.24	9,859.15						太陽光発電設備						14,464,142							14,464,142	591,549				
5	オキタエンジニアリング(株)	オキタエンジニアリング(株)新工場	群馬県、群馬県南17期市子地区に建設する新工場 群馬県、群馬県南17期市子地区に建設する新工場 群馬県、群馬県南17期市子地区に建設する新工場	新築	令和8年3月29日	鉄骨造	地上3階	28,385.79	20.235	11,448.02	16,890.63		外壁、屋根はフェノール樹脂断熱材（FRC-硬質ウレタンフォーム）を採用。断熱性を確保し、断熱材を用いた断熱構造を構築	Low-E複層ガラスの採用	気密性・断熱性は断熱材（フェノール樹脂断熱材）と気密性の高い工法を採用。気密性を確保し、断熱材を用いた断熱構造を構築	太陽光発電設備	急速充電器(50kW)を設置						1,631,705							1,631,705	1,013,438				
6	株式会社マンナライフ	株式会社マンナライフおまきり工場	群馬県甘利郡甘利町甘利第6 0-1-2	新築	令和8年2月28日	鉄骨造	地上2階	45,220.56	19.4	12,094.30	16,823.63		断熱材を使用	Low-E複層ガラスの使用	LED照明の導入	外構緑化の実施	太陽光発電設備を導入					8,813,623							8,813,623	1,009,418					
7	株式会社SUBARU	株式会社SUBARU 群馬製作所 矢島工場 Y1建屋1階 増設工事	群馬県太田市庄原町1-1	新築	令和8年6月1日	鉄骨造	地上1階	546,707.22	15.45	4,203.57	2,483.06		断熱材を使用	Low-E複層ガラスの使用	LED照明の導入	外観の一部低木、中木、芝による緑化	太陽光発電設備を導入	ファースト充電設備設置													148,584				Y1建屋1階増設部分の、太陽光発電設備はY2建屋1階増設部分と一緒に施工計画（Y1、Y2建屋共にY1増設部分に太陽光発電設備の導入が前提となる）